पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर
Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur
केगाव, सोलापूर-४१३२५५ महाराष्ट्र (भारत)
दुरध्वनी क्र.०२१७-२७४४७७१-७३ (११ लाईन्स) फॅक्स-०२१७-२३५१३००
संकेतस्थळ:http://su.digitaluniversity.acई-मेल:fao@sus.ac.in

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ
॥ विद्यया संपन्नता ॥
NAAC Accredited-2022
'B++' Grade (CGPA 2.96)

खरेदी व भांडार विभाग

जा.क्र.पुअहोसोविसो/विवले/खभांवि/२०२२/ 708 दिनांक 26 DEC 2022

प्रति

विषय: विद्यापीठ परिसरातील मुलींच्या वसतिगृहातील तिन्ही मजल्यांचे वॉश रुमचे नविन ७२ दरवाजे व चौकटी खरेदी करुन बसविण्याचे काम करणेबाबत...

महोदय,

उपरोक्त विषयान्वये आपणास कळविणेत येते की, प्रस्तुत विद्यापीठातील मुलींच्या वसतिगृहातील तिन्ही मजल्यांचे वॉश रुमचे नविन ७२ दरवाजे व चौकटी खरेदी करुन बसविण्याचे काम करण्याचे असून सोबत जोडलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये [ScheduleB] तपशीलाप्रमाणे आपले अपेक्षित दर दरपत्रकात भरुन **मा.वित्त व लेखा अधिकारी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर** यांच्या नावे सिलबंद लिफाफ्यात विहीत मुदतीत पाठवावे. दरपत्रकासंदर्भात सविस्तर माहिती व सुचना सोबत जोडल्या आहेत. वरील कामाचे दरपत्रक, सुचना सोलापूर विद्यापीठाच्या http://su.digitaluniversity.ac या संकेतस्थळावर Quotation या शिर्षकाखाली उपलब्ध आहे.

अ.क्र	तपशिल	दिनांक	वेळ	ठिकाण
१	दरपत्रक प्रकाशित करण्याचा दिनांक	२६/१२/२०२२		वित्त व लेखा विभाग पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर-४१३२५५
२	दरपत्रक स्विकारण्याची दिनांक व वेळ	२७/१२/२०२२	सकाळी. ११:०० वा	
३	दरपत्रके सादर करणे अंतिम दिनांक व वेळ	०३/०१/२०२३	सायं ०६.००वा	
४	दरपत्रके उघडण्याचा दिनांक व वेळ (शक्य झाल्यास)	०४/०१/२०२३	दु. ०४.०० वा	

(सीए. श्रेणिक शाह)
वित्त व लेखा अधिकारी

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर
सोलापूर विद्यापीठ
।। विद्यया संपन्नता ।।

NAAC Accredited 2015
'B' Grade (CGPA-2.62)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर

सोलापूर - पुणे राष्ट्रीय महामार्ग, केंगाव, सोलापूर - ४१३२५५ (महाराष्ट्र)

Website: http://su.digitaluniversity.ac / www.sus.ac.in

विद्यापीठ परिसरातील मुलींच्या वसतिगृहातील तिन्ही मजल्यांचे वॉश रुमचे नविन ७२ दरवाजे व चौकटी खरेदी करुन बसविण्याचे काम करणेबाबत...

दरपत्रक फॉर्म फी - रक्कम रुपये ३,०००/-

अ. क्र.	तपशील	दिनांक	वेळ
०१.	दरपत्रक प्रकाशित करण्याचा दिनांक	२६/१२/२०२२	
०२.	दरपत्रक सादर करणे प्रारंभ दिनांक	२७/१२/२०२२	सकाळी. ११:०० वा
०३.	दरपत्रक सादर करणे अंतिम दिनांक	०३/०१/२०२३	सायंकाळी ०६.०० वा
०४.	दरपत्रक उघडण्याचा दिनांक	०४/०१/२०२३	दुपारी ०४.०० वा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर
सोलापूर विद्यापीठ
।। विद्यया संपन्नता ।।

NAAC Accredited 2015
'B' Grade (CGPA-2.62)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर

दरपत्रक फॉर्म

०१.	कामाचे नाव	:	**विद्यापीठ परिसरातील मुलींच्या वसतिगृहातील तिन्ही मजल्यांचे वॉश रुमचे नविन ७२ दरवाजे व चौकटी खरेदी करुन बसविण्याचे काम करणेबाबत...**
०२.	कामाचा कालवधी	:	२ महिने (६० दिवस)
०३.	दरपत्रक फी	:	**रक्कम रुपये ३,०००/- (अक्षरी दोन हजार रुपये फक्त)** Non - Refundable (परत न करण्यायोग्य)
०४.	बयाणा रक्कम	:	**रक्कम रुपये ९,९००/- (अक्षरी नऊ हजार नऊशे रुपये फक्त)** Refundable (परत करण्यायोग्य)
०५.	सुरक्षा ठेव	:	**रक्कम रुपये ३९,४४३/- (अक्षरी एकोणचाळीस हजार चारशे त्रेचाळीस रुपये फक्त)**
०६.	कामाचे स्थळ	:	मुलींचे वसतिगृह, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर
०७.	दरपत्रके मक्तेदाराचे नाव, पत्ता व संपर्क क्रमांक	:	

ठेकेदार / मक्तेदार / पुरवठादाराची स्वाक्षरी व शिक्का

सुचना व अटी

१. सदर कामाचे दरपत्रक पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील वित्त व लेखा विभागाच्या रोकड विभागाकडे रु. ३,०००/- भरणा केल्यानंतर फॉर्म उपलब्ध होईल. फॉर्म फी भरल्याची पावती दरपत्रका सोबत जोडणे बंधनकारक राहील.

२. सदरच्या कामास बयाणा रक्कम रुपये ९,९००/- (अक्षरी नऊ हजार नऊशे रुपये फक्त) इतकी विद्यापीठाच्या रोकड विभागात जमा करुन पावती जोडावी किंवा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ राष्ट्रीय धनाकर्ष वित्त व लेखाधिकारी (Finance and Account Officer, Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University) यांचे नावे काढुन दरपत्रकासोबत जोडावा.

३. न्युनतम दर असलेल्या फर्मकडून सुरक्षा ठेव रक्कम रुपये ३९,४४३/- (अक्षरी एकोणचाळीस हजार चारशे त्रेचाळीस रुपये फक्त) इतकी जमा करणे गरजेचे आहे. तसेच १००/- रुपयेच्या बॉन्ड पेपर वर करारपत्र झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

४. शॉप ॲक्ट लायसन्स, नोंदणी प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड, जीएसटी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड यांच्या छायांकित प्रत जोडणे बंधनकारक राहतील.

५. ज्या मक्तेदारास काम मिळेल त्यांच्याकडुन सुरक्षा ठेव जमा करुन घेण्यात येईल. सुरक्षा ठेव परत करण्याची मुदत काम पुर्ण झाल्यापासुन २ वर्ष (७३० दिवस) इतके राहील. सदरच्या मुदतीमध्ये आपल्याकडून करण्यात आलेल्या कामात चुक निघाल्यास ते काम पुन्हा करावे लागेल विना मोबदला किंवा सुरक्षा ठेव रक्कमेतुन त्यावेळच्या एस. एस. आर. च्या दराप्रमाणे रक्कम कपात करुन उर्वरीत सुरक्षा ठेव परत करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय विद्यापीठाचा राहिल.

६. कामात वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याचा दर्जा उत्तम असाव.

७. सदरचे काम कार्यारंभ आदेश मिळाल्यापासून ६० दिवसात पुर्ण करावे.

८. सदरच्या कामास मुदतवाढ मिळणार नाही.

९. सदरचे काम मुदतीत पुर्ण न झाल्यास मुदतीच्या नंतर प्रति दिन १००/- (अक्षरी शंभर रुपये) प्रमाणे दंड वसूल करण्यात येईल.

१०. काम वेळेत व उच्च प्रतीचे न केल्यास सदरच्या कामाबाबत पुढील कार्यवाही करण्याचे अधिकार विद्यापीठाने राखुन ठेवलेले आहेत.

११. काम पुर्ण झाल्यानंतर १०० टक्के देयक आदा करण्यात येईल.

१२. देयक दोन प्रती विद्यापीठ कार्यालयास सादर करावे तसेच विद्यापीठाचा GST No. २७AAALSO७२८H१ZO नमूद करणे अंत्यत आवश्यक आहे.

१३. दरपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या कामाव्यतिरिक्त काही काम निघाल्यास त्याबाबत कार्यालयाकडुन काही सुचना केल्यास त्या कामाच्या दराबाबतचा अंतिम निर्णय विद्यापीठ कार्यालयाकडे असेल.

१४. दरपत्रक हे बंद पाकिटातुन कार्यालयीन वेळेत मा. वित्त व लेखाधिकारी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर यांच्या नावे दिलेल्या मुदतीत पोहोचतील अशा बेताने पाठवावीत.

१५. दिलेल्या मुदतीनंतर म्हणजेच उशिरा आलेल्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.

१६. कोणतेही कारण न देता दरपत्रके स्विकारणे अथवा नाकारणे किंवा कोणत्याही टप्प्यावर प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत विद्यापीठाने अधिकार राखून ठेवलेले आहेत. तसेच कार्यारंभ आदेशानुसार काम व साहित्य नसेल तर मक्तेदाराचा ठेका रद्द करण्याचा अधिकार विद्यापीठास राहील.

ठेकेदार / मक्तेदार / पुरवठादाराची स्वाक्षरी व शिक्का

To,
The Registrar,
Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University,
Solapur.

Name of firm: --

Address: --

Mobile No. ---

Schedule – B

Sr. No.	Product Description	Qty.	Unit	Rate	Amount
1.	Removing door sand windows with frames and stacking the materials as directed with all leads, lifts etc. complete.	24	No's.	163.80	3,931.20
	For Ground Floor				
	SSR 2022-2023/ 46.15 / 370				
	Removing doors and windows with frames and stacking the materials as directed with all leads, lifts etc. complete.	24	No's.	165.44	3,970.56
	For First Floor				
	SSR 2022-2023/ 46.15 / 370				
	Removing doors and windows with frames and stacking the materials as directed with all leads, lifts etc. complete.	24	No's.	168.71	4,049.04
	For Second Floor				
	SSR 2022-2023/ 46.15 / 370				
2.	Providing and laying telephone black / Amba White / Cadburybrown / Ruby red / Ocean Brown granite stone of 18 to 20 mm thick for door frame/ dado/ window boxing etc. On C.M. 1:6 including filling joints with polymer base filler nosing/moulding the sharp edges wherever necessary, curing, etc. complete. (using Artificial Sand).	28.70	Sq. Mt.	4,605.30	1,32,172.11
	For Ground Floor				
	SSR 2022-2023/ 33.68 / 271				
	Providing and laying telephone black / Amba White / Cadburybrown / Ruby red / Ocean Brown granite stone of 18 to 20 mm thick for door frame/ dado/ window boxing etc. On C.M. 1:6 including filling joints with polymer base filler nosing/moulding the sharp edges wherever necessary, curing, etc. complete. (Using Artificial Sand).	28.70	Sq. Mt.	4,660.69	1,33,761.80
	For First Floor				
	SSR 2022-2023/ 33.68 / 271				
	Providing and laying telephone black / Amba White / Cadburybrown / Ruby red / Ocean	28.70	Sq. Mt.	4,752.80	1,36,405.36

	Brown granite stone of 18 to 20 mm thick for door frame/ dado/ window boxing etc. On C.M. 1:6 including filling joints with polymer base filler nosing/moulding the sharp edges wherever necessary, curing, etc. complete. (Using Artificial Sand).				
	For Second Floor				
	SSR 2022-2023/ 33.68 / 271				
3.	Providing and fixing fiber glass reinforced polyster door shutter 30 mm thick as per IS 14856 (2000) (Reaffirmed 2006) without ventilator including chromium plated fixtures and fastening with chromium plated handles on both sides, etc complete.	40.32	Sq. Mt.	3,437.70	1,38,608.06
	For Ground Floor				
	SSR 2022-2023/ 39.58 / 321				
	Providing and fixing fiber glass reinforced polyster door shutter 30 mm thick as per IS 14856 (2000) (Reaffirmed 2006) without ventilator including chromium plated fixtures and fastening with chromium plated handles on both sides, etc complete.	40.32	Sq. Mt.	3,472.08	1,39,994.27
	For First Floor				
	SSR 2022-2023/ 39.58 / 321				
	Providing and fixing fiber glass reinforced polyster door shutter 30 mm thick as per IS 14856 (2000) (Reaffirmed 2006) without ventilator including chromium plated fixtures and fastening with chromium plated handles on both sides, etc complete.	40.32	Sq. Mt.	3,540.83	1,42,766.27
	For Second Floor				
	SSR 2022-2023/ 39.58 / 321				
	Total Rs. =				8,35,658.67
	18 % GST Rs. =				1,50,418.56
	Grand Total Rs =				9,86,077.23
	Say =				9,86,077.00

I / We ready to work as per ....% Above/Below/Given Estimated Rates mention in schedule - B.

(Contractor Stamp and Signature)